

ANEXO 6 - Obras Civiles

item	OOCC	Unidades	Fundo	VALOR ESTIMADO UF
1	Caminos. 6.244 mts de caminos internos ripiados con material parrillado y calibrado. Ancho de 2,80 mts. Objetivo: cuidar delicadamente la fruta.	6.244	Punta del Monte	2.381
2	Caminos. 1.886 mts de caminos internos ripiados con material parrillado y calibrado. Ancho de 2,80 mts. Objetivo: cuidar delicadamente la fruta.	1.886	San Manuel	719
3	Caminos. 4.426 mts de caminos internos ripiados con material parrillado y calibrado. Ancho de 2,80 mts. Objetivo: cuidar delicadamente la fruta.	4.256	Santa Berta	1.623
4	Cercos. 1.500 mts cercos, postes de pino Impregnado de 3a 4 " de grosor y de 2,44 mts de largo. 7 hebras de alambre acerado de púas	1500	Punta del Monte	183
5	Cercos. 1.000 mts cercos, postes de pino Impregnado de 3a 4 " de grosor y de 2,44 mts de largo. 7 hebras de alambre acerado de púas	1000	Santa Berta	122
6	Galpon Bodega Vinos (12 cubas cuadradas y 2 redondas) 820 mt3.	1	Las Acacias	652
7	Galpon Maquinas Herramientas (taller). Taller repar. Agricolas	1	Las Acacias	655
8	Galpon (pesticidas y Fertilizantes) y galpon cubas madera Vinos. Bodegas	1	Las Acacias	811
9	Galpon Sala pozos y despalilladoras	1	Punta del Monte	537
10	Container Oficina y Bodega + comedor. Patio Carga Pta del Mon.	1	Punta del Monte	136
11	Romana para camiones (capacidad 70 Toneladas) - Romana electronica certificada y accesos	1	Punta del Monte	818
12	Torres estanque llenado pulverizadores - Estanques para 5000 lts	3	Punta del Monte	152
13	Torres estanque llenado pulverizadores - Estanques para 1500 lts	1	Punta del Monte	51
14	Patio de llegada a Las Acacias , concreto y asfalto (carga y descarga) frente oficinas - concreto H-10 y Asfalto	1	Las Acacias	250
15	Patio BINS radier H-10 y parte con malla sombra , Las Acacias - entre camaras y packing	1	Las Acacias	202
16	Patio BINS con malla sombra - Sta Berta y Pta del Monte	2	Punta del Monte	27
17	Radier recepcion UVA + 3 luminarias - concreto H-10	1	Punta del Monte	77
18	Postación - Tendido Electrico LINEA ALTA - Alimentacion Riegos Punta del Monte , Sta Berta y Las Acacias	2	Punta del Monte	711
19	Postación - Tendido Electrico LINEA ALTA - Alimentacion Riegos Punta del Monte , Sta Berta y Las Acacias	2	Santa Berta	356
20	Postación - Tendido Electrico LINEA ALTA - Alimentacion Riegos Punta del Monte , Sta Berta y Las Acacias	2	Las Acacias	119
21	POZON riego + Pozo Profundo (22 l/s) - Con Geotextil y geo membrana	2	Las Acacias	336
22	Pozo Profundo LAS ACACIAS , 54 mts perforacion en tuberia de 6" , bomba salida agua en 4" - 20 litros /segundo	1	Las Acacias	1.390
23	2 norias Alimentadas con 607 mt. De linea trifasica de Patio de Acopio - Con su linea Trifasica y sus bombas (linea buscar valor industria)solo valoro norias y bombas	2	Punta del Monte	109
24	Pozo Profundo Punta del Monte , 54 mts de perforacion en 10 " , tuberia de pozo sube en 8" al entregar el agua - 60 L/S	1	Punta del Monte	1.563
25	Pozo 20 l/p/s , 54 mts en 8" , bomba sube en 4" para ayudar a pozon N° 1 (poe sequia cronica) - 20 L/S	1	Punta del Monte	1.390
26	Pozon de Riego 1: 7200 mt2 de suerficie, con 2,75 mts de altura cuando está lleno - Alimentado desde el tranque. Con geotextil y geomembrana. Capacidad de 19.800 mts3 (19800 mts3). a 2 años de antigüedad (Solo el geo textil y la geomembrana \$ 21.880.000 neto)	1	Punta del Monte	2.273
27	Línea de alta tensión - Línea de alta tensión que atraviesa Punta del Monte para alinentar patio de carga, 2 casetas de riego, estanque pulverizador, línea de alta tensión hacia pozo subterráneo de 60 lts/seg y un caseta de riego	1386	Punta del Monte	814
28	Tranque SAN MANUEL - Tranque acumulador de agua sin geomembrana pot tener sello de arcilla en fondo y costados	1	San Manuel	339
29	Tranque STA BERTA - sin geomembrana por tener tambien napa freatica alta y arcilla	1	Santa Berta	241